Pos.: 22D7 (Z) **Deckung mit DachSystem Bramac 7°**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die in den Positionen beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Öffnungen unter 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge.

Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen aller Art das zweisteinbreite Nageln bzw. das Befestigen mit verzinktem Draht an den Umsäumungen abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung, Formsteine:

Die Dachdeckung, Formsteine und Zubehör sind vom gleichen Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mitverwendet werden, ist das in die betreffende Bieterlücke "Angebotenes Erzeugnis" eingetragen.

Pos.: 22D703 (Z)

Vorbemerkung:

Das DachSystem Bramac 7° ist für regensichere Dächer ab 7° Dachneigung geeignet.

Das System besteht aus den Komponenten Vordeckbahn TOP RU, der Dichtmasse für die Herstellung der Nageldichtheit bei Konterlattung, Anschlusskleber zum Verkleben der Stöße der Vordeckbahn und dem Dachstein Bramac Max 7°. Für Hochzüge bei Dachdurchdringungen sind das Klebeband Divotape und Wakaflex zu verwenden.

Es sind ausschließlich die von Bramac vorgeschlagenen und freigegebenen Produkten zu verwenden. Die Verarbeitung erfolgt nach den Verlegerichtlinien für DachSystem Bramac 7° durch von Bramac eigens zertifizierte Dachdeckerbetrieben.

Pos.: 22D703A Vordeckung auf Schalung
Mit Vordeckbahn Bramac TOP RU mit Selbstklebestreifen in der Längsrichtung. Die Verklebung muss mit Klebeband auf Klebeband erfolgen. Die Kopfstösse sind mit 1-Komponentenanschlusskleber PUR zähflüssig herzustellen. Die Befestigung der Bahn erfolgt mittels verdeckter Nagelung.

Lohn:
Sonstiges:
.....m² EP: ....

Pos.: 22D703B Ausführung Trauf- & Tropfblech
Trauf- & Tropfblech, falls erforderlich konisch zugeschnitten. Abgerechnet die größte Zuschnittsbreite, Material nach Wahl des Auftraggebers

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703C Konterlattung für Dachlattung
Abstand den Sparren angepasst, Querschnitt …….. cm. Befestigung mittels Schrauben. Die Nageldichtheit wird mittels 1-Komponeneten PUR Klebstoff flüssig hergestellt.

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703D Dachlattung für Bramac Max 7°
Im Abstand von max. 37,5 cm auf Konterlattung, Querschnitt mind. 4 x 5 cm.

Lohn:
Sonstiges:
.....m² EP: ....

Pos.: 22D703E Eindeckung mit Bramac Max 7°
auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt. Bedarf ca. 8 Stk. per m².

Lohn:
Sonstiges:
.....m² EP: ....

Pos.: 22D703F Aufz.Betondachst.Einf.0,5 m²/m
Von 0,5 m² je Meter, für das einseitige Beidecken von Firsten, Graten, Fuß- und Ortgangsäumen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703G Aufz.Öffnungen 0,5 m²
Für das Beidecken von Öffnungen aller Art bis 0,5 m²

Lohn:
Sonstiges:
.....STK EP: ....

Pos.: 22D703H Aufz. Bramac Max 7°-1-fachd.3.K
Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammern (Edelstahl).

Lohn:
Sonstiges:
* . . . . . * m² EP: ....

Pos.: 22D703I Aufz. Bramac Max 7°-1-fachd.2.K
Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammern (Edelstahl).

Lohn:
Sonstiges:
* . . . . . * m² EP: ....

Pos.: 22D703J Aufz. Bramac Max 7°-1-fachd.1.K
Für das Befestigen jedes Steines (1.K) in der laufenden Fläche,
mit Euroklammern (Edelstahl).

Lohn:
Sonstiges:

* . . . . . * m² EP: ....

Pos.: 22D703K Aufz.Steind.Ortgangsteine
Für das Eindecken mit Ortgangsteinen Bramac Max 7°

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703L First/Grat Betonst.trock+Metallr.
Betonfirststeine 250 x 450 mm trocken verlegt auf BRAMAC METALLROLL

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703M Aufz. Bramac Max 7° Dunstrohr-Set
Set bestehend aus Dachstein mit Dunstrohraufsatz, Anschlussrohr, Anschluss-Set und flexiblen Schlauchanschluss

Lohn:
Sonstiges:
.....STK EP: ....

Pos.: 22D703N Aufz. Bramac Max 7° Antennen-Set
Set bestehend aus Dachstein mit Antennenaufsatz

Lohn:
Sonstiges:
.....STK EP: ....

Pos.: 22D703O Aufz. Bramac Max 7° Entlüftungsstein
Bramac Max 7° Entlüftungsstein für Einfachdeckung, Bedarf mind. 1 Stk/10m²

Lohn:
Sonstiges:
.....STK EP: ....

Pos.: 22D703P Aufz. Bramac Max 7° Schneestoppstein
Für das Eindecken mit Bramac Max 7° Schneestoppstein

Lohn:
Sonstiges:
.....STK EP: ....

Pos.: 22D703R Aufz. Rauchfanganschlüsse

Für ein flexibles Wand-/ Rauchfanganschlußsystem, einschließlich Einbindung Unterdach und Dacheindeckung mit Wakaflex, Abschlussleiste, erforderlicher Schlagdübel für die Befestigung und Abdichtung mit Dichtungsmasse, z.B. BRAMAC-WAKAFLEX und BRAMAC-WAKALEISTE/WAKASTRIP oder Gleichwertiges.

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703S Aufz. Wandanschluss mit Labyrinthentlüftung,

senkrechtes Hochziehen der Konterlattung, mind. 25 cm, befestigen eines Stirnbrettes, Montage eines Lüftungsbandes, nach erforderlichem Querschnitt ü. Stirnbrett, Verblendung des Stirnbrettes mit Wakaflex. Herstellen einer Abdeckleiste über Konstruktionsbreite, mit Tropfnasenausbildung (Putzleiste).

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....

Pos.: 22D703T Aufz. Wandanschluss mit Wakaflex
Einbindung Dacheindeckung und Unterdach (Hochzug TOP-RU 5 cm ü. Dacheindeckung) mit Wakaflex, Hochzug mind. 15 cm ü. Dacheindeckung, Abschlußleiste, erforderlicher Schlagdübel für die Befestigung und Abdichtung mit Dichtungsmasse, z.B. BRAMAC-WAKAFLEX und BRAMAC-WAKALEISTE/WAKASTRIP oder Gleichwertiges.

Lohn:
Sonstiges:
.....m EP: ....